

Troškovnik
građevinsko-obrtničkih radova postavljanja stupova i panela solarne javne rasvjete

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1	Iskolčenje rasvjetnih stupova u D.B.Potoku prema projektu izrađenog od Engrad d.o.o.	paušal			
2	Iskop temelja stope stupa Ø 40 dubine 1,00 metara II. kategorije zemljišta. Radovi uključuju planiranje iskopa u okolišu.	kom	86,00		
3	Dobava i izrada nadzemne oplata za betoniranje stope stupa 50x50 cm	kom	86,00		
4	Dobava i ugradnja betona u stopu stupa				
	- podzemni dio m ³ 0,13	kom	86,00		
	- nadzemni dio m ³ 0,05	kom	86,00		
5	Doprema stupa i panela iz skladišta do mjesta ugradnje	paušal			
6	Ugradnja stupa panela javne rasvjete visine 4 m s učvršćenjem u betonsku stopu sa 3 vijka	kom	86,00		
7	Postavljanje i montaža panela LED solarne javne rasvjete	kom	86,00		
8	Ukupno				
9	25% PDV (8x25%)				
10	Ukupno s PDV (8+9)				

ZA PONUDITELJA:

M.P.

 (IME I PREZIME, te potpis ovlaštene osobe)